

1. Haja-asutus alueella (rakentamaton asemakaava-alue - so. ei kunnallistekniikkaa - sisältyy tähän)

Työvaihe/suoritekuvaus	Kustannusjako		Kukin hoitaa		Huom
	Tele/Sähkö 30/70 (*)	Kustannusten tasajako	itse		
Reittisuunnittelu			x		
Sijotuslupa			x		ELY-alueilla kukin hoitaa itse. Yksityisten omistamilla alueilla hiotaan toimintamallia
Työlupa	x				
Kaapelireitin tekoon tarvittava puuston poisto	x				
Roudan sulattaminen ja rikkominen	x				
Kaapeliojan kaivu/auraus/esiauraus	x				
Kaapeliojan suurentaminen	x				
Pistemäinen kaivu	x				
Massojen poiskuljetus	x				
Täyttö	x				
Suodatinkankaan asennus materiaaleineen	x				
Asennushiekan asennus materiaaleineen	x				
Suojaverkon asentaminen materiaaleineen	x				
Viimeistelyt rakentamista edeltävään tilaan	x				Poislukien pinnoitus
Kaapelin tai mikroputken asennus			x		Tämä huomioitava kilpailutuksessa
Lisäelementin asennus (putki/kaapeli)			x		
Pinnoite		x			
Louhinta		x			
Suuntaporaus		x			
Tunkkaus		x			
Kartoitus			x		
Kaivon asennus			x		
Tele- tai sähkötekniset työt			x		
Materiaalit			x		
Betonointi / muu erillinen suojaus		x			

2. Rakennetulla Asemakaava-alueella

Työvaihe/suoritekuvaus	Kustannusjako		Kustannusten tasajako	Kukin hoitaa itse	Huom
	Tele/Sähkö (*)	x/y			
Reittisuunnittelu				x	
Sijoituslupa				x	ELY-alueilla kukin hoitaa itse. Yksityisten omistamilla alueilla hiotaan toimintamallia
Työlupa			x		
Kaapelireitin tekoon tarvittava puuston poisto			x		
Roudan sulattaminen ja rikkominen			x		
Kaapeliojan kaivu/auraus/esiauraus			x		
Kaapeliojan suurentaminen			x		
Pistemäinen kaivu			x		
Massojen poiskuljetus			x		
Täyttö			x		
Suodatinkankaan asennus materiaaleineen			x		
Asennushiekan asennus materiaaleineen			x		
Suojaverkon asentaminen materiaaleineen			x		
Vimeistelyt rakentamista edeltävään tilaan			x		Poislukien pinnoitus
Kaapelin tai mikroputken asennus				x	Tämä huomioitava kilpailutuksessa
Lisäelementin asennus (putki/kaapeli)				x	
Pinnoite			x		
Louhintä			x		
Suuntaporaus			x		
Tunkkaus			x		
Kartoitus				x	
Kaivon asennus				x	
Tele- tai sähkötekniset työt				x	
Materiaalit				x	
Betonointi / muu erillinen suojaus			x		

(*) Mikäli yhteisrakentamisessa on sähköverkkoyhtiön lisäksi kaksi muuta osapuolta, kustannusjako on sähkö/x/y: 40/30/30

(*) Mikäli yhteisrakentamisessa on sähköverkkoyhtiön lisäksi enemmän kuin kaksi muuta osapuolta, käytetään tasajakoa